

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 (ถนนกลางหมู่บ้าน)

ขนาด งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร, งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร, งานวางท่อระบายน้ำ คมสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด รวมจำนวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด (ตามแบบ อบต.ศรีสุข กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายดำรงศักดิ์ นาดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายชานนท์ ฐิติตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (รางระบายน้ำ)	202,159.56	1.3074	264,303.41	FACTOR F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนน คสล.)	12,983.22	1.3624	17,688.34	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าดำเนินการ			281,991.75	เงินหักประกันผลงาน 0 %
	ปรับยอด			281,000.00	ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัด
	คิดเป็นเงินค่าดำเนินการทั้งสิ้น			281,000.00	เดือน มกราคม 2561
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					

ประมาณราคา

(นายดำรงศักดิ์ นาดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา

(นายชานนท์ ฐิติตร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายณรงค์รินทร์ แสงมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ สิบตรี

(ณฤทธิ์ ผลเจริญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

อนุมัติ

(นายบุญเชบ ทองคำ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ใบประมาณราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดับ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 (ถนนกลางหมู่บ้าน)
ขนาด งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดับ กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร
 , งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร, งานวางท่อระบายน้ำ คมสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด รวมจำนวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด (ตามแบบ อบต.ศรีสุข กำหนด)
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประมาณราคาโดย นายดำรงศักดิ์ นาคี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายชานนท์ ฐิติธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	43.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.90	898.70	898.70	
2	งานทรายรองพื้น	4.30	ลบ.ม.	534.09	2,296.59	91.00	391.30	2,687.89	
3	งานวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	21.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	9,374.00	9,374.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.35	ตัน	2,478.61	18,217.78	0.00	0.00	18,217.78	
	- หินย่อย เบอร์ 1	23.44	ลบ.ม.	793.90	18,609.02	0.00	0.00	18,609.02	
	- ทรายหยาบ	12.26	ลบ.ม.	534.09	6,547.94	0.00	0.00	6,547.94	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	0.860	ตัน	20,985.79	18,047.78	4,100.00	3,526.00	21,573.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.80	กก.	56.07	1,446.61	0.00	0.00	1,446.61	
	- ไม้แบบ (ใช้ไม้ัด 1.20x2.40 ม. หนา 0.10 มม.)	10.00	แผ่น	380.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				68,965.72		14,190.00	83,155.72	
	ยกยอดไป				68,965.72		14,190.00	83,155.72	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายดำรงศักดิ์ นาคี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายชานนท์ ฐิติธร)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 (ถนนกลางหมู่บ้าน) ขนาด งานระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร . งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร. งานวางท่อระบายน้ำ คมสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด รวมจำนวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด (ตามแบบ อบต.ศรีสุข กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอตากใบ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย นายดำรงศักดิ์ นาคี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายชานนท์ ฐิติธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	- ค่าแรงไม้แบบ	146.20	ตร.ม.	0.00	68,965.72	133.00	14,190.00	83,155.72	
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว (ตีไม้แบบ)	36.64	กก.	28.14	1,031.05	0.00	0.00	1,031.05	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40 มม. หน้า 3 มม.	58.00	ท่อน	258.88	15,015.04	0.00	0.00	15,015.04	
4	งานฝาดเหล็ก	344.00	ฝาด	0.00	0.00	50.00	17,200.00	17,200.00	
	- เหล็กแบบ ขนาด กว้าง 4 ซม. หน้า 3 มม.	396.00	เส้น	137.00	54,252.00	0.00	0.00	54,252.00	
	- ลวดเชื่อม	35.00	กิโลกรัม	108.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14"	15.00	ใบ	109.00	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	
	- สังกะสีนิม	189.89	ตร.ม.	35.00	6,646.15	0.00	0.00	6,646.15	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				151,324.96		50,834.60	202,159.56	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายดำรงศักดิ์ นาคี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายชานนท์ ฐิติธร)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน